

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาดี-เจ็ชบา หมู่ ๘ ตำบลซึ้ง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลซึ้ง/เทศบาลตำบลซึ้ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,950.000	1.83	7,228.50	1.3848	2.53	10,010.02
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	197.500	610.40	120,554.00	1.3848	845.28	166,943.17
3	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	118.500	460.64	54,585.84	1.3848	637.89	75,590.47
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายดี-เจี๊ยะบา หมู่ ๘ ตำบลซึ้ง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลซึ้ง/เทศบาลตำบลซึ้ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,950.000	399.56	1,578,262.00	1.3848	553.31	2,185,577.21
5	3.1.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	35.000	162.74	5,695.90	1.3848	225.36	7,887.68
6	3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	750.000	147.51	110,632.50	1.3848	204.27	153,203.88
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	790.000	68.31	53,964.90	1.3848	94.59	74,730.59
รวมราคากลาง								2,673,943.02

ทงศกร สังกุล

21 สิงหาคม 2567 15:34:09

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายตี-เจ็บบา หมู่ ๘ ตำบลซึ้ง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลซึ้ง/เทศบาลตำบลซึ้ง





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายตี-เจ็บบา หมู่ ๘ ตำบลช้าง ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลช้าง/เทศบาลตำบลช้าง


(กฤตยวรรณ อุทัยศิริเปาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พงศกร สังขกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุตาร์ตัน แซ่เตี๋ยว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร สังขกุล

21 สิงหาคม 2567