

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนซึ่งพัฒนาศาย 1 ซอย 5 วัดซึ่งบน - สุขุมวิท

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซึ่งพัฒนาศาย 1 ซอย 5 วัดซึ่งบน - สุขุมวิท หมู่ 3 ต.ซึ่ง อ.คลอง จ.จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลท์ติก หนา 0.04 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร รวมระยะทาง 735 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,675 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลซึ่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,675.00	-	-	8.63	31,715.25	31,715.25	
2	งาน Prime Coat	ตร.ม.	3,675.00	30.90	113,557.50	-	-	113,557.50	
3	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	3,675.00	214.18	787,111.50	-	-	787,111.50	
	รวมยอดยกไปใบสรุปราคา							932,384.25	

หมายเหตุ

- ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
- ค่า Factor F ได้มาจาก WWW.gprocurement.go.th
- ราคาสวัสดุก่อสร้างได้มาจาก WWW.price.moc.go.th (เดือน กันยายน 2558) และจากราคาท้องตลาด
- ค่าแรงงานงานต่อหน่วยได้มาจาก WWW.bb.go.th (สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ)
- ค่าวัสดุก่อสร้างได้มาจากสำนักทางหลวงชนบท จันทบุรี

ลงชื่อ

(นายณฤทธิ์ เรืองทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศกร สังฆกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ส.อ.

(กัมพล กิริยากิจ)

กรรมการ